

Lernfeld 10

Planen der Montage und Demontage

Inhalt	Symb.	#	Niveaunkonkretisierung
Gesamtzeichnung		10.1.1	Die SuS lesen mechanische Gesamtzeichnungen (Baugruppenzeichnungen) und leiten per Analyse die Gesamtfunktion ab.
		10.1.2	Die SuS zeigen anhand von Gesamtzeichnungen Kraft- und Energieflüsse auf.
		10.1.3	Die SuS erkennen anhand der Gesamtzeichnung Baugruppen, feststehende und bewegliche Teile mit Unterstützung einer CAD-Software.
		10.1.4	Die SuS analysieren Teilzeichnungen, Stücklisten und erkennen vereinfachte Darstellungen.
		10.1.5	Die SuS ermitteln aus Passungsangaben entsprechende Passungsarten.
		10.1.6	Die SuS interpretieren Gewindeangaben.
		10.1.7	Die SuS erkennen und identifizieren Normteile und Maschinenelemente (Muttern, Schrauben, Scheiben, Wellen-Naben-Verbindungen, Stifte und Bolzen, Federn, Schrauben, Schraubensicherungen, Nutmutter, Sicherungsbleche, Sicherungsringe, Dichtelemente) aus Zeichnung und Stückliste und begründen deren Anwendung. Sie führen einfache Festigkeitsberechnungen durch.
		10.1.8	Aus der Zeichnung heraus erkennen die SuS Antriebselemente und Lager (Riemen, Zahnräder, Wälzlager, Gleitlager) und begründen deren Anwendung sowie den Einsatz unterschiedlicher Werkstoffe.
		10.1.9	Die SuS sind in der Lage, die Lastverhältnisse von Wälzlagern zu bestimmen (Los- und Festlager, Punkt-, Umfangslast, Wälzlagerpassungen).
Arbeitsplan Demontage		10.2.1	Die SuS legen Schritte der Demontage fest.
Transportmittel, Hebezeuge und Montagehilfen		10.3.1	Die SuS benennen Hilfsmittel und Werkzeuge und wählen diese anwendungsbezogen aus: z.B. Spreizzange für Sicherungsringe, Abzieher, Montagehülsen, Anwärmgerät, Spaltlehre, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel, Hydraulische Presse.
Entsorgung und Recycling bei der Demontage		10.4.1	Die SuS beschreiben den sicheren und umweltgerechten Umgang bei der Entsorgung und beim Recycling und die Bedeutung des Life-Cycle-Management.
		10.4.2	Die SuS nennen Vorschriften zur fach- und umweltgerechten Entsorgung.
Prüfungen während der Demontage		10.5.1	Die SuS führen bei der Demontage Sichtkontrollen und Kontrollen der Komponenten durch.
Ver- und Entsorgungseinrichtungen mechatr. Systeme		10.6.1	Die SuS beschreiben die Versorgungseinrichtungen mechatronischer Systeme mit Druckluft, Hydraulikflüssigkeiten und Schmiermitteln.
Arbeitsplan Montage		10.7.1	Die Schritte der Montage werden von den SuS sachlogisch festgelegt.
		10.7.2	Die Beschreibung der Montageschritte erfolgt durch die SuS auch in englischer Sprache.
Betriebliche Montageunterlagen		10.8.1	Die SuS lesen Montageunterlagen und interpretieren diese.
Bedingungen für das Arbeiten am Montageort unter Berücksichtigung der Vorschriften		10.9.1	Die SuS beachten die Bedingungen der el. Sicherheit, des Arbeitsschutzes, des Umgangs mit Gefahrenstoffen, der Unfallverhütungsvorschriften und des Explosionsschutzes und berücksichtigen die entsprechenden Vorschriften.
Prüfungen während der Montage		10.10.1	Während der Montage werden vom SuS mit Werkstattmitteln durchführbare Prüfungen (z.B. Anzugsmomente, Dichtigkeitsprüfungen) durchgeführt.
		10.10.2	Die SuS wenden geeignete Mittel und Verfahren zum Messen und Prüfen von Spiel, Geradheit, Rechtwinkligkeit, Ebenheit, Durchbiegung, Parallelität, Laufruhe, Leichtgängigkeit an.
Form- und Lagetoleranzen		10.11.1	Die SuS begründen fertigungs- und funktionsgerechte Angaben (z.B. Rundlauf, Spiel, Parallelität, Rechtwinkligkeit, u.a.).
Justiarbeiten		10.12.1	Die SuS legen erforderliche Montageschritte fest, um bestimmte Funktionen (wieder-) herzustellen (z.B. Sensoren justieren, Spiel einstellen, Vorspannungen, Riemenspannung).
Sicherheitsmaßnahmen und deren Prüfung		10.13.1	Die SuS beschreiben die während der Montage erforderlichen VDE-Messungen, UVV werden entsprechend beachtet.
Messprotokoll		10.14.1	Die SuS erstellen die Messprotokolle zu den Messungen während der Montage.

Teamarbeit		10.15.1	Im Team werden Terminplanungen, Arbeitseinsätze und Spezialisteneinsätze bedarfsgerecht geplant.
		10.15.2	Die Kommunikation im Team zur Demontage oder Montageplanung erfolgt auch in englischer Sprache.
Technisches Englisch		10.16.1	Die SuS lesen Montageanleitungen in englischer Sprache und interpretieren diese.

vers6; Stand: 04.07.2018